

สรุปประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

วันที่ 27 มกราคม 2559

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขยายสายชล หมู่ที่ 4
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
 รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ขยายสายชล
 สถานที่ตั้ง บ้านดอนทราย หมู่ที่ 4 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง หินคลุก กว้าง 5.00 เมตร
 ชนิดโครงสร้าง หินคลุก กว้าง ตามสภาพ เมตร
 ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ฯ 0+109 กม. ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานตั้งโถงวางทาง	405,578.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลรวมหนี้ 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	405,578.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	405,500.00	
	(สี่แสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 109.00 เมตร

เฉลี่ยราคาเมตรละ 3,720.18 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ


(นางสาวเช่นดาว นพศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ

(นายพรอนันต์ สาทิมพ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ

(นางสาวนันทิยา กลิ่นเกลี้ยง)

พนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน้า 4 / 2

วันที่ 27 มกราคม 2559

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขยายสายล. หมู่ที่ 4

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำเย็น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนเสบาย หมู่ที่ 4 ต.หนองน้ำเย็น อ.บ้านแก่ง จ.เพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 ซุก-ตัด ถนนกว้างขอบบายน้ำ ๑ 0.40 เมตร พร้อมถมดิน คสล. ทับขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 44.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ๑ 0.40 เมตร พร้อมพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 362 ตร.

ชื่อสายทาง ขยายสายล. รหัสสายทาง พบ.0.85/06 แบบเลขที่ /2558

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง หินคลุก กว้าง 5.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ฯ 0.109 กม. ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง(บาท)		หมายเหตุ
							ต่อหน่วย	รวม	
1	งานชั้นโครงสร้าง								
1.1	งานรื้อทางตามขนาดเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.2	งานซุก-ตัด พื้นถนนคสล. เดิมแล้วรื้อทิ้ง	44.0	ตร.ม.	70.00	3,080.00	1.3365	93.00	4,092.00	
1.3	งานดินถมจากงานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.4	งานดินถมจากการขนส่ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.5	งานทรายถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.6	งานปรับระดับปรับเกลี่ยชั้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.7	งานปรับระดับไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.8	งานซุกหรือผิวหินคลุกเดิมและลงไหล่ทางพร้อมปรับเกลี่ย	15	ลบ.ม.	99.00	1,485.00	1.3365	132.00	1,980.00	
1.9	งานรองพื้นทางบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.10	งานหินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง								
2.1	งานผิวจราจรคอนกรีต	362	ตร.ม.	418.00	151,316.00	1.3365	558.00	201,996.00	
2.2	งน Expansion Joint	5	ม.	155.00	775.00	1.3365	207.00	1,035.00	
2.3	งน Contraction Joint	25	ม.	77.00	1,925.00	1.3365	102.00	2,560.00	
2.4	งน Longitudinal Joint	65	ม.	48.00	3,120.00	1.3365	64.00	4,160.00	
2.5	งานไม้แบบ	-	ม.	-	-	-	-	-	
3	งานทางเชื่อม								
3.1	งานทางเชื่อมคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.2	งานปรับระดับถนนเชื่อม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานดีเส้นจราจร								
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก	10.0	ตร.ม.	280.00	2,800.00	1.3365	374.00	3,740.00	
4.2	Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรลงเคราะห์								
5.1	ป้ายจราจรแบบ ต 1-ต.61	-	ชุด	-	-	-	-	-	
5.2	ป้ายจราจรแบบ ต 1-ต.27,ต.31-ต.56,ต.58-ต.60,ต.75	2	ชุด	2,770.00	5,540.00	1.3365	3,702.00	7,404.00	ป้ทางแยก
5.3	ป้ายจราจรแบบ ต 72-ต.73	-	ชุด	-	-	-	-	-	
5.4	ป้ายจราจร บ + ต	-	ชุด	-	-	-	-	-	
5.5	ป้ายจราจร บ 1	1	ชุด	4,400.00	4,400.00	1.3365	5,880.00	5,880.00	ป้ หมู่
5.6	ป้ายจราจร บ 3 บ 55	-	ชุด	-	-	-	-	-	
5.7	ป้ายจราจร น 1/1	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	1.3365	4,343.00	4,343.00	ป้ ทล.ท้องถิ่น
5.8	ป้ายจราจร น 2 (1 แห่งป้าย)	2	ชุด	9,820.00	19,640.00	1.3365	13,124.00	26,248.00	ป้ หมู่บ้าน
	ยอดยกไป				177,691.00			237,180.00	